LERN-APP: «5.3 LIEFERUNG ABNAHME UNTERHALT»

Wie heisst diese genormte Mehrwegpalette?
Wie gross ist sie?

3489 || Europoolpalette

Weshalb müssen Holzoberflächen zwischen Fertigstellung und Montage gegen Tageslicht geschützt werden?

3490 || Lichtschutz

Was ist beim Stapeln und Transportieren **frisch** lackierter und geölter Oberflächen **nach dem Trocknen** zu beachten?

3491 || Frisch lackiert



Wer ist verantwortlich dafür, dass das Fahrzeug nicht überladen und die Ladung korrekt verteilt und gesichert ist?

3492 || Fahrer verantwortlich für Ladung

Europoolpalette
(Umgangssprachlich Europalette)
1200 x 800 x 144 mm

Das UV-Licht der Sonne bewirkt bei hellen Hölzern ein Nachdunkeln, bei dunklen Hölzern ein Vergilben oder Verbleichen.

Lacke und Öle haben nach dem Trocknen noch **nicht** die **vollständige Endhärte** und sind **anfällig** auf Kratzer und auf das Verkleben mit anderen Teilen.

Der Fahrer.

LERN-APP: «5.3 LIEFERUNG ABNAHME UNTERHALT»

Wie werden Gläser transportiert?

3493 || Gläser stehend transportieren

Welches sind Grundprinzipien der Ladungssicherung?

3494 || Ladungssicherung

Wie gross sind die maximalen Verlademasse (Überhang am Fahrzeug) in der Höhe und in der Länge?

3495 || Lademasse

Wo ist das zulässige Gesamtgewicht von Fahrzeugen notiert?

3496 || Gewicht im Fahrzeugausweis

Damit möglichst **keine Spannungen** entstehen werden Gläser und Granit **stehend** transportiert.

Lückenlos gegen vorne verladen.

Ladefläche und Fahrzeugachsen gleichmässig beladen.



Im Fahrzeugausweis.

LERN-APP: «5.3 LIEFERUNG ABNAHME UNTERHALT»

Was müssen Sie bei Entladearbeiten im Verkehrs- oder Fussgängerbereich besonders beachten?

3497 || Absperren

Was sind Name und Zweck der abgebildeten Kabine?

3498 || Staubwand

Welches ist eine wichtige Formalität nach Montagevollendung einer Schreinerarbeit?

3499 || Bauabnahmeprotokoll

Auf welche drei Arten kann gemäs OR ein **Mangel bereinigt** werden?

3500 || Mängelbehebung

Gefahrenbereich markieren und absperren.

Mobile Staubwand zur Verhinderung der Verschmutzung bewohnter Räume.

Bauabnahmeprotokoll

- unentgeltliche Nachbesserung
- Minderung (Preisreduktion)
- Wandlung (Vertragsauflösung, Geld und Material zurück)

LERN-APP: «5.3 LIEFERUNG ABNAHME UNTERHALT»

In welcher Norm sind die "Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten" geregelt?	Wann gilt eine Schreinerarbeit als abgenommen, wenn auf eine gemeinsame Abnahme verzichtet wurde?	Die SIA 118 ergänzt das OR. Sie hat aber nur Gültigkeit wenn...	Welche Garantiefristen gelten für Schreinerarbeiten?
3501 || SIA 118	3502 || Abnahmefrist 30 Tage	3503 || Gültigkeit SIA 118	3504 || Garantiefristen
SIA-Norm 118	30 Tage nach Fertigstellung. Achtung: Während dieser Zeit haftet der Unternehmer für nachträglich entstandene Schäden!	...sie als Bestandteil des Werkvertrages erwähnt wird.	Bewegliche Bauwerke: **2** Jahre Unbewegliche Bauwerke: **5** Jahre Verdeckte Mängel: **5** Jahre Arglist (absichtlich verschwiegene Mängel): **10** Jahre