




Wie heisst diese genormte Mehrwegpalette?
Wie gross ist sie?

Was ist beim Stapeln und Transportieren **frisch** lackierter und geölter Oberflächen **nach dem Trocknen** zu beachten?

Wie werden Gläser transportiert?

Wie gross sind die maximalen Verlademasse (Überhang am Fahrzeug) in der Höhe und in der Länge?

Weshalb müssen Holzoberflächen zwischen Fertigstellung und Montage gegen Tageslicht geschützt werden?




Wer ist verantwortlich dafür, dass das Fahrzeug nicht überladen und die Ladung korrekt verteilt und gesichert ist?



Welches sind Grundprinzipien der Ladungssicherung?

Wo ist das zulässige Gesamtgewicht von Fahrzeugen notiert?



Damit möglichst **keine Spannungen** entstehen werden Gläser und Granit **stehend** transportiert.

Lacke und Öle haben nach dem Trocknen noch **nicht** die **vollständige Endhärte** und sind **anfällig** auf Kratzer und auf das Verkleben mit anderen Teilen.



Europoolpalette
(Umgangssprachlich Europalette)
1200 x 800 x 144 mm

Im Fahrzeugausweis.

Lückenlos gegen vorne verladen.

Ladefläche und Fahrzeugachsen
gleichmässig beladen.

Der Fahrer.

Das UV-Licht der Sonne bewirkt
bei hellen Hölzern ein
Nachdunkeln, bei dunklen
Hölzern ein Vergilben oder
Verbleichen.



Was müssen Sie bei Entladearbeiten im Verkehrs- oder Fussgängerbereich besonders beachten?

Welches ist eine wichtige Formalität nach Montagevollendung einer Schreinerarbeit?

In welcher Norm sind die "Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten" geregelt?

Die SIA 118 ergänzt das OR. Sie hat aber nur Gültigkeit wenn...



Was sind Name und Zweck der abgebildeten Kabine?

Auf welche drei Arten kann gemäs OR ein **Mangel bereinigt** werden?

Wann gilt eine Schreinerarbeit als abgenommen, wenn auf eine gemeinsame Abnahme verzichtet wurde?

Welche Garantiefristen gelten für Schreinerarbeiten?

...sie als Bestandteil des
Werkvertrages erwähnt wird.

SIA-Norm 118

Bauabnahmeprotokoll

Gefahrenbereich markieren und
absperren.

Bewegliche Bauwerke:
2 Jahre
Unbewegliche Bauwerke:
5 Jahre
Verdeckte Mängel:
5 Jahre
Arglist (absichtlich
verschwiegene Mängel):
10 Jahre

30 Tage nach Fertigstellung.
Achtung: Während dieser Zeit
haftet der Unternehmer für
nachträglich entstandene
Schäden!

- unentgeltliche Nachbesserung
- Minderung (Preisreduktion)
- Wandlung (Vertragsauflösung,
Geld und Material zurück)



Mobile Staubwand zur
Verhinderung der Verschmutzung
bewohnter Räume.